



采购需求

1、供应商须对本项目每个子项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、全文所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致投标（报价）文件无效。

一、项目概况

本项目位于广州市越秀区登峰街下塘西路 477 号后座，占地面积约 2895 平方米。

二、建设目标

为响应城市品质提升要求，拟通过覆绿改造，将该区域打造城市绿地空间，实现环境效益与社会效益双提升。

三、主要建设内容

根据场地现状及改造目标，具体施工内容如下：

1. 运走现有地块的建筑垃圾。
2. 土方回填工程：采用符合种植标准的土方进行回填，树木种植区域回填厚度约 1 米，分层夯实后覆盖优质种植土（厚度 20cm），构建适宜植物生长的土壤结构。
3. 场地平整：进行微地形塑造，确保地表坡度合理，防止积水。
4. 景观设计。
5. 种植树木养护周期最少为 3 个月。

四、投资预算分配

预算上限 25 万元。

五、服务期限

自签订合同之日起 7 日内完成，种植树木养护周期最少为 3 个月。

六、具体服务要求

1	园建部分			
1.1	淤泥外运	最终按实际数量	m3	400
2	绿化部分			
2.1	种植土回填	20cm厚，2895平方，最终按实际数量	m3	579
2.2	芒果A	Φ18-20cm，H6.0-6.5m，B3.5-4.0m	株	11
2.3	芒果	Φ13-15cm，H5.0-5.5m，B3.0m	株	11
2.4	细叶榄仁	Φ18-20cm，H8.0-9.0m，B3.5-4.0m	株	8
2.5	大叶油草	件装式（30cmX30cm/件）	m²	2895
2.6	树木支撑架（四角镀锌钢）	3M	套	19
2.7	树木支撑架（四角镀锌钢）	2.5M	套	11